

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu budynku szkoły i Sali gimnastycznej

ADRES INWESTYCJI : 44-251 Rybnik ul. Sztolniowa 29b

INWESTOR : Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 36 im. Czesława Miłosza w Rybniku

ADRES INWESTORA : 44-251 Rybnik ul. Sztolniowa 29b

BRANŻA : Budowlana

I.p.	Podstawa	Opis robót	j.m.	ilość	Razem
	<b>OBIAR:</b>				
<b>1</b>	<b>Dach szkoły</b>				
	<b>Robocizna</b>				
1.1	Kalkulacja indywidualna	Porycie dachu papą termozgrzewalną	m <sup>2</sup>	480	
				<b>RAZEM</b>	<b>480</b>
1.2	Kalkulacja indywidualna	Obróbki kominów papą z listwą na wcięcie	szt	34	
				<b>RAZEM</b>	<b>34</b>
	<b>Materiały</b>				
1.3	Kalkulacja indywidualna	Papa termozgrzewalna	szt	96	
				<b>RAZEM</b>	<b>96</b>
1.4	Kalkulacja indywidualna	Papa do obróbek kominów	m	20	
				<b>RAZEM</b>	<b>20</b>
1.5	Kalkulacja indywidualna	Blacha	ark	10	
				<b>RAZEM</b>	<b>10</b>
1.6	Kalkulacja indywidualna	Silikon	szt	40	
				<b>RAZEM</b>	<b>40</b>
1.7	Kalkulacja indywidualna	Gaz propan	szt.	10	
				<b>RAZEM</b>	<b>10</b>
<b>2</b>	<b>Dach sali gimnastycznej</b>				
	<b>Robocizna</b>				
2.1	Kalkulacja indywidualna	Wymiana spływów deszczowych	szt.	6	
				<b>RAZEM</b>	<b>6</b>
2.2	Kalkulacja indywidualna	Wyklejenie membraną dachową kominów wentylacyjnych, narożników ogniomurów oraz innych miejsc przecieków	m <sup>2</sup>	15	
				<b>RAZEM</b>	<b>15</b>
	<b>Materiały</b>				
2.3	Kalkulacja indywidualna	Klej do membrany	L	5	
				<b>RAZEM</b>	<b>5</b>

2.3	Kalkulacja indywidualna	Membrana	m <sup>2</sup>	15	
				<b>RAZEM</b>	<b>15</b>
2.4	Kalkulacja indywidualna	Klej do membrany	L	5	
				<b>RAZEM</b>	<b>5</b>